

JU Osnovna škola
 „Milorad Musa Burzan“ Podgorica
 Broj : 356 /2020
 Datum 27.04.2020.

Na osnovu odredaba člana 30. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), člana 5. stav 4. Pravilnika o postupku nabavke male vrijednosti u Ustavnom sudu Crne Gore (Su br. 798/17 od 31. oktobra 2017.g.), shodno Pravilniku o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list Crne Gore“, broj 49/17), Naručilac **Javna ustanova Osnovna škola „Milorad Musa Burzan“ iz Podgorice** dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
 ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI UNUTRAŠNJEG STEPENIŠTA**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JU Osnovna škola „Milorad Musa Burzan“ Podgorica	Lice za davanje informacija: Novica Šarović
Adresa: Ul.Božane Vučinić 44	Poštanski broj: 81 000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02011077
Telefon: 067 600 800	Faks: 020622013
E-mail adresa: prof.sarovic@gmail.com	Internet stranica : osmmburzan.wordpress.com

II Predmet nabavke:

☐ ROBE

III Opis predmeta nabavke:

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI UNUTRAŠNJEG STEPENIŠTA, u skladu sa tačkom V Tehničke karakteristike ili specifikacije.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi **30.000,00 €**.

TEHNIČKI OPIS

uz Projekat adaptacije-zanatski radovi, objekta JU Osnovne škole "Milorad Musa Burzan", ul "Božane Vučinić" 44, Podgorica.

A. UVODNE NAPOMENE

Projekat adaptacije-zanatski radovi, objekta JU Osnovne škole "Milorad Musa Burzan", urađen je na zahtjev Investitora. Kao osnov za izradu projekata adaptacije, korišćena je grafička projektna dokumentacija Investitora, kao i podaci snimanja na objektu.

B. OBIM ADAPTACIJE

Predmet obrade su: centralno stepenište kao i stepeništa levog i desnog školskog krila, sa pripadajućim podestima i pristupnim površinama.

C. ADAPTACIJA (opis pozicija zanatskih radova)

Adaptacijom je obuhvaćeno postavljanje podne keramike u delovima prilaza stepeništima, podestima i samom stepeništu (čela i gazišta) kao i demontaža stepenišne ograde sa sanacijom iste, što podrazumeva čišćenje postojeće ograde od farbe, farbanje, zamenu postojećeg rukohvata ograde, novim rukohvatom i ponovna montaža.

Prilikom nabavke materijala i definisanja vrste finalnog poda, potrebno je zadovoljiti zahteve za:

- klizavost površine i otpornost na habanje u svemu prema propisanim i važećim zahtevima za školske ustanove.

Kompletnu površinu koja je predmet intervencije, neophodno je očistiti od prljavštine, masnoće i druge nečistoće, odgovarajućim sredstvima za tu namenu. Nakon čišćenja, kompletnu površinu blago ohrapaviti odgovarajućim alatom i izvršiti čišćenje i odprašivanje usisivačem.

Prilikom odabira materijala za ugradnju keramičkih površina, neophodno je upotrebiti kvalitetne materijale za postavljanje keramičkih pločica po sistemu "pločica na pločicu", što podrazumeva: odgovarajuću podlogu (prajmer) i odgovarajuć fleksibilni lepak za ovu vrstu pozicije, kao i postavljanje podnih, prelaznih Al lajsni, na mestima spoja starog poda i novog poda od keramike

Pre početka keramičarskih radova, neophodna je demontaža postojeće stepenišne ograde u centralnom stepeništu (oznaka 1), stepeništima levog kraka (oznaka 2) i desnog stepenišnog kraka (oznaka 3). Nakon demontaže, ogradu transportovati u radionicu u kojoj će izvršiti reparaciju postojeće ograde

Uklanjanje postojeće farbe sa stepenišne ograde, spaljivanjem i završnim finim čišćenjem.

Farbanje predhodno očišćene metalne ograde, sa predhodnim nanošenjem podloge (prajmera) za ovu vrstu pozicije, sa nanošenjem farbe u dva sloja. Sve navedene slojeve naneti kompresorom. Farba mora da poseduje ateste o netoksičnosti u skladu sa propisom za ovu vrstu radova i objekata

Izrada i ugradnja drvenog rukohvata je u svemu prema preseku postojećeg rukohvata. Rukohvat je potrebno izraditi od kvalitetne, suve drvene građe (bukva), sa podlogom i završnim lakiranjem u dva sloja (kompresorom). Podloga i lak moraju da poseduje ateste o netoksičnosti u skladu sa propisom za ovu vrstu objekata

Nakon izvršenih radova na reparaciji postojeće ograde, neophodno je izvršiti montažu ograde, sa svim potrebnim elementima za ugradnju iste: vezni navoji, poklopne rozete za ogradu i držač i vijci za montažu drvenog rukohvata.

PREDMER I PREDRAČUN završno- zanatskih radova	Investitor:	OŠ "Musa Burzan", Podgorica
	Projektant:	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o. Podgorica
	Objekat:	OŠ "Musa Burzan", Podgorica Glavni projekat arhitektonsko- zanatskih radova
	Dokumentacija:	zanatskih radova
	Datum:	Jun 2019 god.

Izvođač je dužan uskladiti građevinske delove projekta sa projektima instalacija i ustanoviti pravilnost položaja svih prodora i intervencija ugrađevinskim konstrukcijama za potrebe instalacijskih sklopova te pre početka radova zatražiti verifikaciju od strane nadzornog organa.

Ukoliko pri opisu stavke nije drugačije navedeno, "materijal" označava dobavu osnovnog materijala (npr. beton, malter, keramičke pločice, boje, elementi koji se ugrađuju itd.) i pomoćnog materijala (vezivni materijal, lepila, spojevi, nosači i pričvršnice itd.) dok "rad" uključuje rad prema pravilima struke uz sva potrebna sredstva i alat.

Ponudjaču je dozvoljeno da ponudi opremu i materijal bilo kog proizvođača sa sličnim ili boljim tehničkim karakteristikama od opreme koja je navedena u Predmeru i predračunu. Tip i proizvođač opreme i materijala specificiran u ovom Predmeru i predračunu je samo indikativan i koristi se samo kao referenca za minimalne tehničke standarde i specifikacije.

Sve radove izvoditi prema uputstvima proizvođača i/ili detalju, s primenom svih potrebnih propisa i pravila struke, sve do upotrebnog stanja.

Svi pomoćni građevinski radovi potrebni za korektno postavljanje instalacija i opreme, kao što je bušenje rupa, pravljenje otvora, proširivanje postojećih otvora, zatvaranje rupa i šliceva, montaža instalacija (cijevi, kablovi i tako dalje). u zidovima, pločama i plafonima, ravnjanje površine konstruktivnih elemenata i vraćanje u prethodno stanje posle montaže će biti uključeno u odgovarajuću jediničnu cijenu radova

Važna napomena- stvarno stanje dimenzija setepenica : čelo (h) i gazišta (B) je promenljivo, što znači da su visine (h) i širine (b) gazišta, neujednačene u stepenišnim krakovima, što se odnosi na sve stepenišne krakove: centralne i stepenice levog i desnog krila. Neophodno je prilikom oblaganja istih izvršiti ujednačavanje visina i širina gazišta u materijalu.

Projektom je predviđena granitna keramika, koja svojom teksturom i bojom mora biti usklađena sa postojećim teraco podom, od kojeg je i završna, postojeća obrada stepenica, kako bi se i vizuelno postigao sklad starog i novog završnog materijala.

Predviđena debljina granitne keramike, ravnih površina prilaza stepenicama i podesti su debljine d=8mm. Debljina granitne keramike za obradu stepenica je d= 12mm.

Prilikom ugradnje stepenišne keramike (čela i gazišta) istovremeno ugraditi i ugradni pravougaoni protivklizni profil, za zaštitu ivice stepeništa. Montira se uporedo sa oblogama, za pločice od 12mm (usklađiti sa debljinom odabrane keramike za ovu poziciju)

Napomena: u pozicijama stepenišna između dva bočna zida, postavljeni su rukohvati koji su pričvršćeni metalnim držačima na bočne zidove.

Izvođač je dužan odražavati čistoću gradilišta, a u svaku stavku je uključeno čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova.

Pos	Opis pozicije	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Iznos (€)
-----	---------------	------------	----------	-----------------	-----------

1 DEMONTAŽNI RADOVI

- 1.01 Demontaža postojeće stepenišne ograde u centralnom stepeništu (oznaka 1), stepeništima levog kraka (oznaka 2) i desnog stepenišnog kraka (oznaka 3). i rukohvata u pozicijama gde je postavljen direktno na zid. Nakon demontaže, ogradu transportovati u radionicu u kojoj će izvršiti reparaciju postojeće ograde. Obračun po dužnom metru ograde.

88.30(ograda+ rukohvat)+ 6.60 (rukohvat) m1 94.90

DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO

2 PRIPREMNI RADOVI

- 2.01 Kompletanu površinu koja je predmet intervencije očistiti od prljavštine, masnoće i druge nečistoće, odgovarajućim sredstvima za tu namenu. Nakon čišćenja, kompletanu površinu blago ohrapaviti odgovarajućim alatom i izvršiti čišćenje i odprašivanje usisivačem. Obračun po m2.

1 centralne stepenice

š=280cm 13x14/34

š=179cm 4x17/30

š=163cm 11x14/30

š= 180cm 13x14/34

š=210cm 5x15/29

Ravne površine prilaza i podesta	m2
razvijena površina stepenica	m2

2 stepenište levog kraka

š= 140cm; krakovi:

12x16/28+15x16/28+13x16/28+15x16/28+13x16/28+11x16/28

Ravne površine prilaza i podesta	m2
razvijena površina stepenica	m2

3 stepenište desnog kraka

š=140cm; krakovi :

6x16.5/30+12x16/28+15x16/28+14x16/28+15x16/28+11x16/28+12x16/28

Ravne površine prilaza i podesta	m2
razvijena površina stepenica	m2

ukupno prilaza i podesta	m2
ukupno razvijene površina stepenica	m2

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO

2 PRIPREMNI RADOVI

- 2.01 Kompletanu površinu koja je predmet intervencije očistiti od prljavštine, masnoće i druge nečistoće, odgovarajućim sredstvima za tu namenu. Nakon čišćenja, kompletanu površinu blago ohrapaviti odgovarajućim alatom i izvršiti čišćenje i odprašivanje usisivačem. Obračun po m2.

1 centralne stepenice

š=280cm 13x14/34

š=179cm 4x17/30

š=163cm 11x14/30

š= 180cm 13x14/34

š=210cm 5x15/29

Ravne površine prilaza i podesta	m2	102.64
razvijena površina stepenica	m2	52.40

2 stepenište levog kraka

š= 140cm; krakovi:

12x16/28+15x16/28+13x16/28+15x16/28+13x16/28+11x16/28

Ravne površine prilaza i podesta	m2	24.11
razvijena površina stepenica	m2	59.37

3 stepenište desnog kraka

š=140cm; krakovi :

6x16.5/30+12x16/28+15x16/28+14x16/28+15x16/28+11x16/28+12x16/28

Ravne površine prilaza i podesta	m2	44.20
razvijena površina stepenica	m2	63.08

ukupno prilaza i podesta	m2	171.38
ukupno razvijene površina stepenica	m2	174.85

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO

3.00 KERAMIČARSKI RADOVI

napomene:

Prilikom nabavke materijala i definisanja vrste finalnog poda, potrebno je zadovoljiti zahteve za:

- klizavost površine i otpornost na habanje u svemu prema propisanim i važećim zahtevima za školske ustanove.

- prilikom odabira materijala za ugradnju keramičkih površina, neophodno je upotrebiti kvalitetne materijale za postavljanje keramičkih pločica po sistemu "pločica na pločicu", što podrazumeva: odgovarajuću podlogu (prajmer) i odgovarajuć fleksibilni lepak za ovu vrstu pozicije.

Izvođač je u obavezi da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisom pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. U cenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: snimanje, prenošenje mera za potrebe radova. Izrada, montaža i demontaža skele. Gradilišni transport.

Tehnologija postavljanja - Izvođač je u obavezi da prilikom ugradnje keramičkih pločica, predhodno pripremljenu podlogu, premaže premazom (prajmerom) za impregnaciju, nakon nanošenja fleksibilnog lepka za lepljenje "pločica na pločicu", tipa weber col flex (ili drugi proizvođač, istih ili boljih karakteristika). Nanošenje izvršiti čeličnom gletericom u jednom sloju, preko toga izvršiti postavljanje keramičkih pločica. Tri dana (ili prema preporuci proizvođača za vreme sušenja) nakon nanošenja keramičkih pločica izvršiti fugovanje, odgovarajućom fug masom.

Odabir keramike u svemu prema navodima u opštem opisu.

- 3.01 Nabavka i postavljanje podnih protivkliznih keramičkih pločica I klase, za prilaze i podeste d=0,8cm, za stepenice (čela i gazišta) d=12mm u svemu prema navedenom opisu. Pločice se postavljaju po sistemu fuga na fugu, sa fugovanjem toniranom vodootpornom fugen masom. Pločice su po izboru Investitora. U obračun uračunati nanošenje prajmera i lepka, kao i ugaonu Al lajsnu na ivicama stepeništa. Obračun po m2 za prilaze i podeste; obračun po m1 za stepenice (čelo i gazište)

1 centralne stepenice

š=280cm 13x14/34

š=179cm 4x17/30

š=163cm 11x14/30

š= 180cm 13x14/34

š=210cm 5x15/29

Ravne površine prilaza i podesta

m2

102.64

stepenice ukupno

m1

118.90

2 stepenište levog kraka

š= 140cm; krakovi:

12x16/28+15x16/28+13x16/28+15x16/28+13x16/28+11x16/28

Ravne površine prilaza i podesta

m2

24.11

stepenice ukupno

m1

112.80

3 stepenište desnog kraka

š=140cm; krakovi :

6x16.5/30+12x16/28+15x16/28+14x16/28+15x16/28+11x16/28+12x16/28

Ravne površine prilaza i podesta

m2

44.20

stepenice ukupno

m1

119.00

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO

4.00 STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI

- 4.01 Izrada i ugradnja drvenog rukohvata u svemu prema preseku postojećeg rukohvata. Rukohvat izraditi od kvalitetne, suve drvene građe (bukva), prema izboru investitora, sa podlogom i završnim lakiranjem u dva sloja (kompresorom). podloga i lak moraju da poseduju ateste o netoksičnosti u skladu sa propisom za ovu vrstu objekata. Obračun po m1 gotovog rukohvata sa dopremom na gradilište i montažom.

88.30 (rukohvat ograde)+ 6.60 (rukohvat) m1 94.90

- 4.02 Uklanjanje postojeće farbe sa stepenišne ograde, spaljivanjem i završnim finim čišćenjem. Obračun po m1 ograde, za visinu h= 90cm.

m1 88.30

- 4.03 Farbanje predhodno očišćene metalne ograde, sa predhodnim nanošenjem podloge (prajmera) za ovu vrstu pozicije, sa nanošenjem farbe u dva sloja. Sve navedene slojeve naneti kompresorom. Farba mora da poseduje ateste o netoksičnosti u skladu sa propisom za ovu vrstu radova i objekata. Obračun po m1, za visinu ograde h= 90 cm.

m1 88.30

- 4.04 Dovož stepenišne ograde, sa postavljanjem i montažom ograde, sa svim potrebnim elementima za ugradnju iste: vezni navoji, poklopne rozete, držač i vijci za montažu drvenog rukohvata. Obračun po m1 ograde.

m1 94.90

STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI
UKUPNO

5.00 ZAVRŠNI RADOVI

- 5.01 Nabavka i postavljanje podnih, prelaznih Al lajsni, na mestima spoja starog poda i novog poda od keramike. Obračun po m1.

m1 38.40

- 5.02 Završno čišćenje podnih površina i odvoz smeća. Obračun po m2 očišćene površine.

m2 599.7

ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO

REKAPITULACIJA		
1	DEMONTAŽNI RADOVI	
2	PRIPREMNI RADOVI	
3	KERAMIČARSKI RADOVI	
4	STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI	
5	ZAVRŠNI RADOVI	
	UKUPNA CENA	
	IZNOS PDV-A (21 %)	
	UKUPNO CIJENA SA PDV-OM	

VI Način plaćanja

virmanom, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.

VII Rok pružanja usluga:

Do 01.08. 2020. godine

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena ukupna cijena = maksimalan broj bodova 100

Ponuđaču koji ponudi najnižu ukupnu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova 100, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najniže ponuđenu ukupnu cijenu prema sljedećoj formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{najniže ponuđena ukupna cijena} \times 100}{\text{ponuđena ukupna cijena}}$$

VI Način plaćanja

Virmanski u roku od 10 (deset) dana od datuma prijema fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok OSIGURANJA je dvanaest mjeseci.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova **100**

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena ukupna cijena = maksimalan broj bodova 100

Ponuđaču koji ponudi najnižu ukupnu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova 100, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najniže ponuđenu ukupnu cijenu prema sljedećoj formuli

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{najniže ponuđena ukupna cijena} \times 100}{\text{ponuđena ukupna cijena}}$$

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 08.05.2020. godine od 8:00 do 09:00 sati

Ponude se mogu predati:

X neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Osnovna škola "Milorad Musa Burzan", ul. Božane Vučinić br. 44, 81000 Podgorica.

X preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Osnovna škola "Milorad Musa Burzan", ul. Božane Vučinić br. 44, 81000 Podgorica.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku ili na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Ponude koje su dostavljene u pisanoj, štampanoj formi moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti na kojoj je na prednjoj strani napisan tekst „PONUDA-NE OTVARAJ”, naziv i broj Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za **za radove rekonstrukcije unutrašnjeg stepeništa**, a na poleđini koverta treba da bude naznačen naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti **za radove rekonstrukcije unutrašnjeg stepeništa**

Ponude koje su primljene nakon isteka roka za dostavljanje ponuda neće se razmatrati. Neblagovremeno pristigle ponude na arhivi ili poštanskom fahu Naručioca neotvorene će biti vraćene ponuđačima.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka Naručilac će donijeti u roku od pet dana od datuma otvaranja ponuda kao i dostaviti ponuđačima i objaviti na internet stranici Naručioca u roku od tri dana od dana sačinjavanja.

XI Druge informacije

Ovaj Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti **za radove rekonstrukcije unutrašnjeg stepeništa**, istovremeno sa slanjem potencijlnim ponuđačima, biće objavljen i na internet stranici Naručioca.

Svaki zainteresovani ponuđač, na osnovu dostavljenog ili objavljenog (na internet stranici Naručioca, u dijelu: Informacije, Javne nabavke) Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti **za radove rekonstrukcije unutrašnjeg stepeništa** može dostaviti ponudu na način i pod uslovima predviđenim Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti **za radove rekonstrukcije unutrašnjeg stepeništa** Ponuđač do isteka roka za dostavljanje ponuda može dostaviti samo jednu ponudu

Cijena ponude mora biti izražena u eurima, sa posebno iskazanim PDV-om. Ponuđena cijena piše se brojkama i u ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti.

Ponuđač je u obavezi da ispuni sve uslove tražene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti **za radove rekonstrukcije unutrašnjeg stepeništa**

Ukoliko ponuđač u svojoj ponudi ne ispuni sve tražene uslove u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti **za radove rekonstrukcije unutrašnjeg stepeništa** Naručilac će takvu ponudu ocijeniti kao neispravnu.

Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi dostavi i popunjene i ovjerene:

- Izjavu o ispunjavanju uslova,

(obrazac navedene izjave nalazi se uz Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti **za radove rekonstrukcije unutrašnjeg stepeništa**, Postupak ocjene, upoređivanja i vrednovanja ponuda obaviće službenik za javne nabavke Naručioca, bez prisustva predstavnika ponuđača, na osnovu uslova definisanih u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti **za radove rekonstrukcije unutrašnjeg stepeništa**.

Ponuđač je dužan da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana za najpovoljniju ponudu (Obavještenjem o ishodu postupka Naručioca), dostavi Naručiocu originale ponude i izjava prije sklapanja Ugovora sa Naručiocem.

Službenik za javne nabavke

Prof. Šarović Novica

Marijeta Hobuza



DIREKTOR

Andreja Sokić

Andreja Sokić

MEMORANDUM PONUĐAČA

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

MP